

Gryfice 29.09.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.)

Zamawiający:

Gryfickie TBS -Spółka z o. o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice
Adres do korespondencji: Gryfickie TBS -Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice
tel/fax. 91 384 30 51, e-mail: gryfickie-tbs@wp.pl, strona www.gryfickietbs.pl

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu wraz z remontem pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Litewskiej 8 w Gryficach

II. Szczegółowy opis przedmiotu Zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych oraz stropodachu wraz z remontem pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Litewskiej 8 w Gryficach zgodnie z przedmiarem robót-załącznik nr 2.

III. Pożądany termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego - umowy na roboty budowlane w terminie do 15.12.2020 r.

IV. Uwagi Zamawiającego, dotyczące Zapytania ofertowego:

- a) Zaleca się dokonanie przeglądu zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem ofertowym,
- b) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, przepisami, normami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej,
- c) Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymagania Ustawy Prawo budowlane art. 10, to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach,
- d) Zakres zamawianych robót zostanie wykonany z materiałów i wyrobów dostarczonych przez Wykonawcę.
- e) Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac i czynności związanych z wymogami BHP,
- f) Wykonawca będzie zobowiązany do właściwej organizacji prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego, bez jakichkolwiek zakłóceń. W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należeć właściwa, zgodna z przepisami obowiązującego prawa organizacja i zagospodarowanie placu robót oraz właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy wszelkich szkód powstałych w trakcie prowadzenia robót.

V. Osoby po stronie Zamawiającego, uprawnione do kontaktowania się z oferentami:

- imię i nazwisko pracownika: Grzegorz Szredziński i Robert Zamolski tel. : 91 384 73 27,
- adres: siedziba Zamawiającego- siedziba Spółki (pokój nr 12),
- czas urzędowania: poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z oferentami, w tym o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów:

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
2. Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować nie później niż 5 dni przed upływem terminu składania ofert.

VII. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga aby oferta zawierała załączony wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz cenowo ofertowy .
2. Zamawiający wymaga także aby Wykonawca załączył opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

VIII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie- siedzibie Zamawiającego (siedziba Spółki), w terminie do 09.10.2020r., godz. 10.00
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu przy ul. Litewskiej 8 w Gryficach -NIE OTWIERAĆ PRZED 09.10.2020r., przed godz.10.15"

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2020r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego- (siedzibie Spółki).

IX. Opis deklarowanej ceny oferty:

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu Zapytania ofertowego, okres gwarancji.
2. Wartość cenową należy podać cyfrą w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

X. Informacje o formalnościach:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bądź rezygnacji z części zakresu robót bez podania przyczyny i w przypadku jego unieważnienia powiadomi o tym wszystkich

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobody wyboru Wykonawcy jak również możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami i z tego tytułu nie będą przysługiwać Wykonawcom roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

3. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający powiadomi o tym fakcie wszystkich oferentów, w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia oferty,

4. Jeżeli potencjalny Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyli się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu Zapytania Ofertowego, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień publicznych tj. Protest, odwołanie, skarga.

Załączniki:

1. Formularz cenowo-ofertowy.
2. Przedmiar robót

1.

GRYFICKIE
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
72-300 Gryfice, ul. Wiejska 8
tel./fax 091/ 384-30-51, 384-30-52
Regon 811934172. NIP 857-17-29-827

PREZES ZARZĄDU

ZATWIERDZAM

Tadeusz Wierchowski

18.09.10

(data, podpis i pieczęć)

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ORAZ STROPODACHU WRAZ Z
REMONTEM POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. LITEWSKIEJ 8 W GRYFICACH
ADRES INWESTYCJI: UL. LITEWSKA 8, GRYFICE
NAZWA INWESTORA: GRYFICKIE TBS SPÓŁKA Z O.O.
ADRES INWESTORA: UL. WIEJSKA 8, GRYFICE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Michał Gradel

DATA OPRACOWANIA:

25.09.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		DOCIEPLENIE STROPODACHU			
1 d.1		Wykonanie otworów technologicznych w stropodachu, usunięcie zanieczyszczeń zalegających w przestrzeni stropodachu oraz docieplenie granulatami celulozowymi gr. 25cm wraz z odtworzeniem pokrycia dachowego			
		10,20 * 8,00		81,600	
				RAZEM	81,600
2		REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ KONSERWACJA KOMINÓW			
2.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2 d.2.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10,20 * 2	m	20,400	
				RAZEM	20,400
3 d.2.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	obróbki kominów	$(0,40 + 1,00) * 2 * 0,25 + (0,52 + 1,20) * 2 * 0,25$	m2	1,560	
	obróbki przyściennie	10,20 * 0,20	m2	2,040	
	pas podrynnowy i nadrynnowy	$(10,20 + 8,00 + 10,20) * 0,50$	m2	14,200	
				RAZEM	17,800
4 d.2.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,50 + 7,50 + 2,40 + 2,40	m	19,800	
				RAZEM	19,800
2.2		REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU GŁÓWNEGO, PRZYBUDÓWKI (BYŁEJ KOTŁOWNI) ORAZ WIATROŁAPU			
5 d.2.2	KNR-W 4-01 0518-03	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m2 w miejscu spękań	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
6 d.2.2	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej grubości 5,2 mm	m2		
	budynek główny	10,20 * 8,00	m2	81,600	
	przybudówka wiatrołap	1,45 * 2,50 + 5,51 * 2,64	m2	18,171	
		3,01 * 1,27 + 0,62 * 3,01 * 0,5	m2	4,756	
				RAZEM	104,527
7 d.2.2	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia	m2		
	obróbki kominów	$(0,40 + 1,00) * 2 * 0,50 + (0,52 + 1,20) * 2 * 0,50$	m2	3,120	
	obróbki przyściennie	8,00 * 0,50 * 2 + 3,01 * 0,50	m2	9,505	
				RAZEM	12,625
8 d.2.2	NNRNBK 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi emulsją gruntującą - powierzchnie pionowe	m2		
	komin otynkowany	$(0,40 + 0,95) * 2 * 1,50$	m2	4,050	
				RAZEM	4,050
9 d.2.2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Szpachlowanie tynków kominów pod dachem zaprawą klejową z wklejeniem siatki	m2		
	komin nr 1	$(0,40 + 0,95) * 2 * 1,50$	m2	4,050	
				RAZEM	4,050
10 d.2.2	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków kominów pod dachem	m2		
	komin nr 1	$(0,40 + 0,95) * 2 * 1,50$	m2	4,050	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,050
11 d.2.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
	pas podrynnowy	$(10,20 + 8,00 + 10,20) * 0,40$	m2	11,360	
	pas nadrynnowy	$(10,20 + 8,00 + 10,20 + 3,01) * 0,25$	m2	7,853	
	wiatrownice	$(2,64 + 2,64 + 1,27 + 1,89) * 0,50$	m2	4,220	
				RAZEM	23,433
12 d.2.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
	listwy kominowe	$(0,42 + 1,05) * 2 * 0,50 + (0,54 + 1,25) * 2 * 0,15$	m2	2,007	
				RAZEM	2,007
13 d.2.2	KNR-W 2-02 0921-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną- fugowanie kominów z klinkieru	m2		
		$(0,52 + 1,20) * 2 * 2,60$	m2	8,944	
				RAZEM	8,944
14 d.2.2	KNR 4-01 0621-05	Impregnacja kominów klinkierowych analogia	m2		
		$(0,52 + 1,20) * 2 * 2,60$	m2	8,944	
				RAZEM	8,944
15 d.2.2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej-w przedmiarze przyjęto wysunięcie pokrycia dachowego na szczytach pokrycia dachowego o 0,20m	m		
		$10,50 + 10,50 + 8,20 + 8,00 + 3,01$	m	40,210	
				RAZEM	40,210
16 d.2.2	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		$7,50 + 7,50 + 2,40 + 2,40$	m	19,800	
				RAZEM	19,800
3		DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z ODTWORZENIEM KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU GŁÓWNEGO, WIATROŁAPU I PRZYBUDÓWKI (BYŁEJ KOTŁOWNI)			
3.1		ELEWACJA ZACHODNIA FRONTOWA			
17 d.3.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
	stolarka okienna	$0,80 * 0,80 + 2,52 * 0,78 + 1,71 * 1,10 + 1,71 * 0,84 + 1,78 * 1,37 + 1,75 * 1,43 + 1,82 * 1,49 + 1,77 * 1,17$	m2	15,647	
	stolarka drzwiowa	$0,97 * 2,10$	m2	2,037	
				RAZEM	17,684
18 d.3.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	parapety zewewnętrzne	$(0,80 + 2,52 + 1,71 + 1,71 + 1,78 + 1,75 + 1,82 + 1,77) * 0,23$	m2	3,188	
				RAZEM	3,188
19 d.3.1	KNR BC-02 0606-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża	m2		
	budynek główny	$(10,20 * 7,05)$ - poz.17	m2	54,226	
	przybudówka	$2,53 * 2,23$	m2	5,642	
				RAZEM	59,868
20 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
	budynek główny	$(10,20 * 7,05)$ - poz.17	m2	54,226	
	przybudówka	$2,53 * 2,23$	m2	5,642	
				RAZEM	59,868
21 d.3.1	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy początkowej	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10,20 + 2,53	m	12,730	
				RAZEM	12,730
22 d.3.1	KNR AT-31 0202-05	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe EPS 70-040 gr. 15 cm na ścianach	m2		
	budynek główny	(10,20 * 6,19) - poz.17	m2	45,454	
	przybudówka	2,53 * 1,37	m2	3,466	
				RAZEM	48,920
23 d.3.1	KNR AT-31 0205-05	Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach	m2		
	budynek główny	10,20 * 0,86	m2	8,772	
	przybudówka	2,53 * 0,86	m2	2,176	
				RAZEM	10,948
24 d.3.1	KNR AT-31 0202-06	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach	m2		
	ościeża okien	0,30 * (0,80 + 0,80 * 2) + 0,30 * (2,52 + 0,78 * 2) + 0,30 * (1,78 + 1,37 * 2) + 0,30 * (1,71 + 0,84 * 2) + 0,30 * (1,71 + 1,10 * 2) + 0,30 * (1,75 + 1,43 * 2) + 0,30 * (1,82 + 1,49 * 2) + 0,30 * (1,77 + 1,17 * 2)	m2	9,546	
				RAZEM	9,546
25 d.3.1	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
	narożniki ścian	2,22 * 2 + 2,17	m	6,610	
	narożniki otworów	(0,80 + 0,80 * 2) + (2,52 + 0,78 * 2) + (1,78 + 1,37 * 2) + (1,71 + 0,84 * 2) + (1,71 + 1,10 * 2) + (1,75 + 1,43 * 2) + (1,82 + 1,49 * 2) + (1,77 + 1,17 * 2)	m	31,820	
				RAZEM	38,430
26 d.3.1	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły	m2		
		poz.22 + poz.23	m2	59,868	
				RAZEM	59,868
27 d.3.1	KNR AT-31 0702-03	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancernej	m2		
		(2,53 + 10,20) * 2	m2	25,460	
				RAZEM	25,460
28 d.3.1	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2		
		0,30 * 0,80 + 0,30 * 2,52 + 0,30 * 1,78 + 0,30 * 1,71 + 0,30 * 1,71 + 0,30 * 1,75 + 0,30 * 1,82 + 0,30 * 1,77	m2	4,158	
				RAZEM	4,158
29 d.3.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-parapety,gzysy	m2		
	parapety zewnętrzne	0,40 * 0,80 + 0,40 * 2,52 + 0,40 * 1,78 + 0,40 * 1,71 + 0,40 * 1,71 + 0,40 * 1,75 + 0,40 * 1,82 + 0,40 * 1,77	m2	5,544	
				RAZEM	5,544
30 d.3.1	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m2		
		poz.22 + poz.24	m2	58,466	
				RAZEM	58,466
3.2		ELEWACJA PÓŁNOCNA SZCZYTOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO, PRZYBUDÓWKI I WIATROŁAPU			
31 d.3.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
		0,86 * 0,86 * 2 + 0,90 * 1,49 * 2 + 0,93 * 2,06	m2	6,077	
				RAZEM	6,077
32 d.3.2	KNR BC-02 0606-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża	m2		
		7,70 * 7,38 + 0,98 * 2,22 + 1,59 * 2,22	m2	62,531	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	62,531
33 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$7,70 * 7,38 + 0,98 * 2,22 + 1,59 * 2,22$	m2	62,531	
				RAZEM	62,531
34 d.3.2	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy początkowej	m		
		$7,70 + 0,98 + 1,59$	m	10,270	
				RAZEM	10,270
35 d.3.2	KNR AT-31 0202-05	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe EPS 70-040 gr. 15 cm na ścianach	m2		
		($7,70 * 6,52$) - poz.31	m2	44,127	
	wiatrołap	$0,98 * 1,36 + 1,59 * 1,36$	m2	3,495	
				RAZEM	47,622
36 d.3.2	KNR AT-31 0205-05	Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach	m2		
	cokół	$7,70 * 0,86$	m2	6,622	
	cokół	$0,98 * 0,86 + 1,59 * 0,86$	m2	2,210	
				RAZEM	8,832
37 d.3.2	KNR AT-31 0202-06	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach	m2		
	ościeża okien	$(0,30 * (0,86 + 0,86 * 2)) * 2 + 0,30 * (0,90 + 1,48 * 2) * 2$	m2	3,864	
				RAZEM	3,864
38 d.3.2	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
	narożniki otworów	$2,33 + 7,38$	m	9,710	
				RAZEM	9,710
39 d.3.2	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły	m2		
		$7,70 * 7,38$ - poz.31	m2	50,749	
		$0,98 * 2,22 + 1,59 * 2,22$	m2	5,705	
				RAZEM	56,454
40 d.3.2	KNR AT-31 0702-03	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancernej	m2		
		$7,70 * 2$	m2	15,400	
		$0,98 * 2 + 1,59 * 2$	m2	5,140	
				RAZEM	20,540
41 d.3.2	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2		
		$0,30 * 0,86 * 2 + 0,30 * 0,90 * 2$	m2	1,056	
				RAZEM	1,056
42 d.3.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-parapety+obróbka gzymsu	m2		
	parapety zewnętrzne	$0,40 * 0,86 * 2 + 0,40 * 0,90 * 2$	m2	1,408	
				RAZEM	1,408
43 d.3.2	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłoneące	m2		
		poz.35 + poz.37	m2	51,486	
				RAZEM	51,486
3.3		ELEWACJA WSCHODNIA BUDYNKU GŁÓWNEGO I PRZYBUDÓWKI			
44 d.3.3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
		$0,76 * 0,73 * 2 + 1,82 * 1,49 * 2 + 0,90 * 1,49 * 2 + 1,81 * 1,48 * 2$	m2	14,573	
				RAZEM	14,573
45 d.3.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1,82 * 2 + 1,81 * 2 + 0,90 * 2) * 0,23$	m2	2,084	
				RAZEM	2,084
46 d.3.3	KNR BC-02 0606-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża	m2		
	budynek główny	$10,20 * 6,60 + 10,20 * 0,82$	m2	75,684	
	przybudówka	$(1,38 + 1,15) * 2,33$	m2	5,895	
				RAZEM	81,579
47 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		$(10,20 * 6,60 + 10,20 * 0,82) - \text{poz.44}$	m2	61,111	
	przybudówka	$(1,38 + 1,15) * 2,33$	m2	5,895	
				RAZEM	67,006
48 d.3.3	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy początkowej	m		
	budynek główny	10,20	m	10,200	
	przybudówka	$(1,38 + 1,15)$	m	2,530	
				RAZEM	12,730
49 d.3.3	KNR AT-31 0202-05	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe EPS 70-040 gr. 15 cm na ścianach	m2		
	budynek główny	$(10,20 * 6,60 + 10,20 * 0,82) - \text{poz.44}$	m2	61,111	
	przybudówka	$(1,38 + 1,15) * 1,46$	m2	3,694	
				RAZEM	64,805
50 d.3.3	KNR AT-31 0205-05	Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach	m2		
	budynek główny	$(10,20 * 0,82)$	m2	8,364	
	przybudówka	$(1,38 + 1,15) * 0,86$	m2	2,176	
				RAZEM	10,540
51 d.3.3	KNR AT-31 0202-06	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach	m2		
	ościeża okien	$(0,30 * (1,82 + 1,48 * 2) * 2 + (0,30 * (1,81 + 1,48 * 2) * 2 + (0,30 * (0,90 + 1,49 * 2) * 2 + (0,30 * (0,76 + 0,73 * 2) * 2))))$	m2	9,390	
				RAZEM	9,390
52 d.3.3	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
	narożniki otworów	$(((((1,82 + 1,48 * 2) * 2) + (1,81 + 1,48 * 2) * 2) + (0,90 + 1,49 * 2) * 2) + (0,76 + 0,73 * 2) * 2))$	m	31,300	
	narożniki	$7,38 + 2,33 * 2$	m	12,040	
				RAZEM	43,340
53 d.3.3	KNR AT-31 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły	m2		
	budynek główny	$(10,20 * 6,60 + 10,20 * 0,82) - \text{poz.44}$	m2	61,111	
	przybudówka	$(1,38 + 1,15) * 2,33$	m2	5,895	
				RAZEM	67,006
54 d.3.3	KNR AT-31 0702-03	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancernej	m2		
		$10,20 * 2$	m2	20,400	
				RAZEM	20,400
55 d.3.3	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2		
		$0,30 * 1,82 * 2 + 0,30 * 1,81 * 2 + 0,30 * 0,90 * 2 + 0,30 * 0,76 * 2$	m2	3,174	
				RAZEM	3,174
56 d.3.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	parapety zewnętrzne	$0,40 * 1,82 * 2 + 0,40 * 1,81 * 2 + 0,40 * 0,90 * 2 + 0,40 * 0,76 * 2$	m2	4,232	
				RAZEM	4,232
57 d.3.3	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m2		
		poz.49 + poz.51	m2	74,195	
				RAZEM	74,195
4		ROBOTY DODATKOWE I TOWARZYSZĄCE			
58 d.4	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m z osłoną z siatki	m2		
		$10,00 * 7,5 * 2 + 7,50 * 7,50$	m2	206,250	
				RAZEM	206,250
59 d.4	KNR 2-02 1219-08	Uchwyt do flagi ze stali nierdzewnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.4	KNR 2-15 0120-01	Szafka na kurek główny gazowy z tworzywa sztucznego z otworami wentylacyjnymi w kolorze żółtym o wymiarach - 60x60cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

.....
(pieczęć adresowa Oferenta)

NIP:

REGON:

tel.:

faks:

adres e-mail:

FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY

Zamawiający:
Gryfickie TBS Spółka z o. o. w Gryficach
ul. Wiejska 8
72 – 300 GRYFICE

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 29.09.2020 r. na
Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu wraz z remontem
pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Litewskiej 8 w Gryficach

Ja/My, niżej podpisani:

.....

.....

działając w imieniu i na rzecz:

.....

.....

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego za kwotę w wysokości:

brutto :

(podać czytelnie wartość kwotową, cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

słownie (**brutto**):

.....

w tym podatek VAT %

2. Przedmiot zamówienia publicznego wykonamy w terminie do dnia 15.12.2020 r.

3. Na wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego udzielam gwarancji na okres 36 miesięcy.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres 30 dni.

licząc od daty wyznaczonej datą terminu do składania Ofert, tj. od dnia: 09.10.2020 r.

5. Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie Umowy stanowiącym Załącznik do Zapytania Ofertowego.

6. W przypadku wyboru naszej Oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia Umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego opisanego

Zapytaniem Ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisania Oferty)