

Gryfice, 26 listopada 2025 roku

Zmiany do przedmiaru robót

**Dotyczy: Wykonanie remontu klatek i korytarzy w budynku wielolokalowym mieszkalnym
ul. Piłsudskiego 33 Gryfice**

Gryfickie TBS spółka z o.o. umieszcza aktualizację przedmiaru robót dla zadania oraz informuję że Oświetlenie trzeba rozumieć jako montaż lamp z materiału dostarczonego przez Zamawiającego.

PREZES ZARZĄDU

mgr Łukasz Uldynowicz

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont dwóch klatek schodowych oraz korytarzy

ADRES INWESTYCJI: ul. Piłsudskiego 33, Gryfice

NAZWA INWESTORA: Gmina Gryfice

ADRES INWESTORA: pl. Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Łukasz Dzikowski

DATA OPRACOWANIA:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

ZDB Usługi Budowlane
ul. Orzechowa 7, 72-300 Gryfice
NIP 856-162-64-22
☎ 605 889 846

Remont dwóch klatek schodowych + korytarze

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|----------------------|---|------|---------|----------------|
| OBMIAR: Remont dwóch klatek schodowych + korytarze | | | | | |
| 1 | | Roboty budowlane-klatka A | | | |
| 1.1 | | Ściany | | | |
| 1 | KNR AT-48 0102-05 | Zabezpieczenie okien i drzwi folią | m2 | | |
| d.1.1 | | (1,5 * 1,5) * 5 + (3,50 * 2,5) * 5 | m2 | 55,000 | |
| | | | | RAZEM | 55,000 |
| 2 | KNK 7-28 0306-03 | Przetarcie tynków ścian | m2 | | |
| d.1.1 | | (6,5 * 11) * 2 + (3,5 * 11) * 2 | m2 | 220,000 | |
| | | | | RAZEM | 220,000 |
| 3 | KNR AT-27 0103-05 | Gruntowanie ręczne - ścian | m2 | | |
| d.1.1 | | 220 | m2 | 220,000 | |
| | | | | RAZEM | 220,000 |
| 4 | KNR 2-02 1503-02 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych z podszpachlowaniem drobnych ubytków tynku | m2 | | |
| d.1.1 | | (6,5 * 2,00) * 9 + (3,5 * 2,0) * 9 | m2 | 180,000 | |
| | | | | RAZEM | 180,000 |
| 5 | KNR 2-02 1503-02 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą akrylową - tynków wewnętrznych z szpachlowaniem- ściany powyżej lamperii | m2 | | |
| d.1.1 | | (6,5 * 1,5) * 9 + (3,5 * 1,5) * 9 | m2 | 135,000 | |
| | | | | RAZEM | 135,000 |
| 6 | KNP 02 1306-05.05 | Malowanie farbą olejną elementów drewnianych - drzwi do piwnicy | m2 | | |
| d.1.1 | | 4 | m2 | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 7 | KNR 13-12 1401-01 | Rusztowania rurowe stojakowe | m2 | | |
| d.1.1 | | 6,3 | m2 | 6,300 | |
| | | | | RAZEM | 6,300 |
| 1.2 | | Stropy | | | |
| 8 | KNK 7-28 0306-03 | Przetarcie tynków | m2 | | |
| d.1.2 | | (2,5 + 4,5 * 8) * 8 + 11 | m2 | 319,000 | |
| | | | | RAZEM | 319,000 |
| 9 | KNR AT-40 0502-01 | Gruntowanie podłoża ręcznie | m2 | | |
| d.1.2 | | poz.8 | m2 | 319,000 | |
| | | | | RAZEM | 319,000 |
| 10 | KNR 2-02 1503-01 | Dwukrotne malowanie -sufity zwykłe farbą akrylową tynków wewnętrznych z podszpachlowaniem | m2 | | |
| d.1.2 | | poz.8 | m2 | 319,000 | |
| | | | | RAZEM | 319,000 |
| 1.3 | | Balustrada | | | |
| 11 | KNR AT-40 0106-02 | Odtłuszczenie podłoża przed lakierowaniem | mb | | |
| d.1.3 | | 4,5 * 9 * 2 | mb | 81,000 | |
| | | | | RAZEM | 81,000 |
| 12 | KNR 2-02 1503-01 | Jednokrotne lakierowanie poczwytów | m2 | | |
| d.1.3 | | poz.11 * 0,1 | m2 | 8,100 | |
| | | | | RAZEM | 8,100 |

Remont dwóch klatek schodowych + korytarze

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|------------------------|---|------|---------|---------|
| 13 d.1.3 | KNR 2-02 1509-01 | Jednokrotne malowanie prętów balustrad | m2 | | |
| | | (4,5 * 1,0) * 9 | m2 | 40,500 | |
| | | | | RAZEM | 40,500 |
| 1.4 | | Oświetlenie | | | |
| 14 d.1.4 | KNR-W 4- 03 0310-01 | Wymiana lamp -na plafon LED - 40W, z czujką ruchu 360 stopni | szt. | | |
| | | 16 | szt. | 16,000 | |
| | | | | RAZEM | 16,000 |
| 15 d.1.4 | KNR 2-02 1503-01 | Jednokrotne lakierowanie pochwytów | m2 | | |
| | | poz.14 | m2 | 16,000 | |
| | | | | RAZEM | 16,000 |
| 16 d.1.4 | KNR 2-02 1509-01 | Jednokrotne malowanie prętów balustrad | m2 | | |
| | | (4,5 * 1,0) * 9 | m2 | 40,500 | |
| | | | | RAZEM | 40,500 |
| 2 | | Roboty budowlane-klatka B | | | |
| 2.1 | | Ściany | | | |
| 17 d.2.1 | KNR AT-48 0102-05 | Zabezpieczenie okien i drzwi folią | m2 | | |
| | | (1,5 * 1,5) * 5 + (3,50 * 2,5) * 5 | m2 | 55,000 | |
| | | | | RAZEM | 55,000 |
| 18 d.2.1 | KNK 7-28 0306-03 | Przetarcie tynków ścian | m2 | | |
| | | (6,5 * 11) * 2 + (3,5 * 11) * 2 | m2 | 220,000 | |
| | | | | RAZEM | 220,000 |
| 19 d.2.1 | KNR AT-27 0103-05 | Gruntowanie ręczne - ścian | m2 | | |
| | | 220 | m2 | 220,000 | |
| | | | | RAZEM | 220,000 |
| 20 d.2.1 | KNR 2-02 1503-02 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych z podszpachlowaniem drobnych ubytków tynku | m2 | | |
| | | (6,5 * 2,00) * 9 + (3,5 * 2,0) * 9 | m2 | 180,000 | |
| | | | | RAZEM | 180,000 |
| 21 d.2.1 | KNR 2-02 1503-02 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą akrylową - tynków wewnętrznych z szpachlowaniem- ściany powyżej lamperii | m2 | | |
| | | (6,5 * 1,5) * 9 + (3,5 * 1,5) * 9 | m2 | 135,000 | |
| | | | | RAZEM | 135,000 |
| 22 d.2.1 | KNP 02 1306-05.05 | Malowanie farbą olejną elementów drewnianych - drzwi do piwnicy | m2 | | |
| | | 4 | m2 | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 23 d.2.1 | KNR 13-12 1401-01 | Rusztowania rurowe stojakowe | m2 | | |
| | | 6,3 | m2 | 6,300 | |
| | | | | RAZEM | 6,300 |
| 2.2 | | Stropy | | | |
| 24 d.2.2 | KNK 7-28 0306-03 | Przetarcie tynków | m2 | | |
| | | (2,5 + 4,5 * 8) * 8 + 11 | m2 | 319,000 | |
| | | | | RAZEM | 319,000 |
| 25 d.2.2 | KNR AT-40 0502-01 | Gruntowanie podłoża ręcznie | m2 | | |

Remont dwóch klatek schodowych + korytarze

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|------------------------|---|------|---------|---------|
| | | poz.24 | m2 | 319,000 | |
| | | | | RAZEM | 319,000 |
| 26 d.2.2 | KNR 2-02 1503-01 | Dwukrotne malowanie -sufity zwykłe farbą akrylową tynków wewnętrznych z podszpachlowaniem | m2 | | |
| | | poz.8 | m2 | 319,000 | |
| | | | | RAZEM | 319,000 |
| 2.3 | | Balustrada | | | |
| 27 d.2.3 | KNR AT-40 0106-02 | Odtłuszczenie podłoża przed lakierowaniem | mb | | |
| | | 4,5 * 9 * 2 | mb | 81,000 | |
| | | | | RAZEM | 81,000 |
| 28 d.2.3 | KNR 2-02 1503-01 | Jednokrotne lakierowanie pochwyty | m2 | | |
| | | poz.27 * 0,1 | m2 | 8,100 | |
| | | | | RAZEM | 8,100 |
| 29 d.2.3 | KNR 2-02 1509-01 | Jednokrotne malowanie prętów balustrad | m2 | | |
| | | (4,5 * 1,0) * 9 | m2 | 40,500 | |
| | | | | RAZEM | 40,500 |
| 2.4 | | Oświetlenie | | | |
| 30 d.2.4 | KNR-W 4- 03 0310-01 | Wymiana lamp -na plafon LED - 40W, z czujką ruchu 360 stopni | szt. | | |
| | | 16 | szt. | 16,000 | |
| | | | | RAZEM | 16,000 |
| 31 d.2.4 | KNR 2-02 1503-01 | Jednokrotne lakierowanie pochwyty | m2 | | |
| | | poz.30 | m2 | 16,000 | |
| | | | | RAZEM | 16,000 |
| 32 d.2.4 | KNR 2-02 1509-01 | Jednokrotne malowanie prętów balustrad | m2 | | |
| | | (4,5 * 1,0) * 9 | m2 | 40,500 | |
| | | | | RAZEM | 40,500 |
| 3 | | Roboty budowlane- korytarz parter | | | |
| 3.1 | | Ściany | | | |
| 33 d.3.1 | KNR AT-48 0102-05 | Zabezpieczenie okien i drzwi folią | m2 | | |
| | | 2 * 20 | m2 | 40,000 | |
| | | | | RAZEM | 40,000 |
| 34 d.3.1 | KNK 7-28 0306-03 | Przetarcie tynków ścian | m2 | | |
| | | (3,0 * 55) * 2 + (2,5 * 3,0) * 2 | m2 | 345,000 | |
| | | | | RAZEM | 345,000 |
| 35 d.3.1 | KNR AT-27 0103-05 | Gruntowanie ręczne - ścian | m2 | | |
| | | (3,0 * 55) * 2 + (2,5 * 3) * 2 | m2 | 345,000 | |
| | | | | RAZEM | 345,000 |
| 36 d.3.1 | KNR 2-02 1503-02 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych z podszpachlowaniem drobnych ubytków tynku-lamperia-1,7 m | m2 | | |
| | | (1,7 * 55) * 2 + (2,5 * 1,7) * 2 | m2 | 195,500 | |
| | | | | RAZEM | 195,500 |
| 37 d.3.1 | KNR 2-02 1503-02 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą akrylową - tynków wewnętrznych z szpachlowaniem- ściany powyżej lamperii | m2 | | |
| | | (1,3 * 55) * 2 + (2,5 * 1,3) * 2 | m2 | 149,500 | |
| | | | | RAZEM | 149,500 |

Remont dwóch klatek schodowych + korytarze

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|------------------------|---|------|---------|---------|
| 38 d.3.1 | KNR 2-02 1503-01 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą akrylową - tynków wewnętrznych z szpachlowaniem- sufity | m2 | | |
| | | 55 * 2,5 | m2 | 137,500 | |
| | | | | RAZEM | 137,500 |
| 39 d.3.1 | KNR 13-12 1401-01 | Rusztowania rurowe stojakowe | m2 | | |
| | | 6,3 | m2 | 6,300 | |
| | | | | RAZEM | 6,300 |
| 3.2 | | Stropy | | | |
| 40 d.3.2 | KNK 7-28 0306-03 | Przetarcie tynków | m2 | | |
| | | (2,5 + 4,5 * 8) * 8 + 11 | m2 | 319,000 | |
| | | | | RAZEM | 319,000 |
| 41 d.3.2 | KNR AT-40 0502-01 | Gruntowanie podłoża ręcznie | m2 | | |
| | | poz.40 | m2 | 319,000 | |
| | | | | RAZEM | 319,000 |
| 42 d.3.2 | KNR 2-02 1503-01 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą akrylową tynków wewnętrznych z podszpachlowaniem | m2 | | |
| | | poz.40 | m2 | 319,000 | |
| | | | | RAZEM | 319,000 |
| 3.3 | | Oświetlenie | | | |
| 43 d.3.3 | KNR-W 4- 03 0310-01 | Wymiana lamp -na plafon LED - 40W, z czujką ruchu 360 stopni | szt. | | |
| | | 16 | szt. | 16,000 | |
| | | | | RAZEM | 16,000 |
| 44 d.3.3 | KNR 2-02 1503-01 | Jednokrotne lakierowanie pochwytów | m2 | | |
| | | poz.43 | m2 | 16,000 | |
| | | | | RAZEM | 16,000 |
| 45 d.3.3 | KNR 2-02 1509-01 | Jednokrotne malowanie prętów balustrad | m2 | | |
| | | (4,5 * 1,0) * 9 | m2 | 40,500 | |
| | | | | RAZEM | 40,500 |
| 4 | | Roboty budowlane- korytarz I piętro | | | |
| 4.1 | | Ściany | | | |
| 46 d.4.1 | KNR AT-48 0102-05 | Zabezpieczenie okien i drzwi folią | m2 | | |
| | | 2 * 20 | m2 | 40,000 | |
| | | | | RAZEM | 40,000 |
| 47 d.4.1 | KNK 7-28 0306-03 | Przetarcie tynków ścian | m2 | | |
| | | (3,0 * 55) * 2 + (2,5 * 3,0) * 2 | m2 | 345,000 | |
| | | | | RAZEM | 345,000 |
| 48 d.4.1 | KNR AT-27 0103-05 | Gruntowanie ręczne - ścian | m2 | | |
| | | (3,0 * 55) * 2 + (2,5 * 3) * 2 | m2 | 345,000 | |
| | | | | RAZEM | 345,000 |
| 49 d.4.1 | KNR 2-02 1503-02 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych z podszpachlowaniem drobnych ubytków tynku-lamperia-1,7 m | m2 | | |
| | | (1,7 * 55) * 2 + (2,5 * 1,7) * 2 | m2 | 195,500 | |
| | | | | RAZEM | 195,500 |
| 50 d.4.1 | KNR 2-02 1503-02 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą akrylową - tynków wewnętrznych z szpachlowaniem- ściany powyżej lamperii | m2 | | |

Remont dwóch klatek schodowych + korytarze

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|------------------------|---|------|---------|---------|
| | | $(1,3 * 55) * 2 + (2,5 * 1,3) * 2$ | m2 | 149,500 | |
| | | | | RAZEM | 149,500 |
| 51 d.4.1 | KNR 2-02 1503-01 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą akrylową - tynków wewnętrznych z szpachlowaniem- sufity | m2 | | |
| | | 55 * 2,5 | m2 | 137,500 | |
| | | | | RAZEM | 137,500 |
| 52 d.4.1 | KNR 13-12 1401-01 | Rusztowania rurowe stojakowe | m2 | | |
| | | 6,3 | m2 | 6,300 | |
| | | | | RAZEM | 6,300 |
| 4.2 | | Stropy | | | |
| 53 d.4.2 | KNK 7-28 0306-03 | Przetarcie tynków | m2 | | |
| | | $(2,5 + 4,5 * 8) * 8 + 11$ | m2 | 319,000 | |
| | | | | RAZEM | 319,000 |
| 54 d.4.2 | KNR AT-40 0502-01 | Gruntowanie podłoża ręcznie | m2 | | |
| | | poz.53 | m2 | 319,000 | |
| | | | | RAZEM | 319,000 |
| 55 d.4.2 | KNR 2-02 1503-01 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą akrylową tynków wewnętrznych z podszpachlowaniem | m2 | | |
| | | poz.53 | m2 | 319,000 | |
| | | | | RAZEM | 319,000 |
| 4.3 | | Oświetlenie | | | |
| 56 d.4.3 | KNR-W 4- 03 0310-01 | Wymiana lamp -na plafon LED - 40W, z czujką ruchu 360 stopni | szt. | | |
| | | 16 | szt. | 16,000 | |
| | | | | RAZEM | 16,000 |
| 57 d.4.3 | KNR 2-02 1503-01 | Jednokrotne lakierowanie pochwytów | m2 | | |
| | | poz.56 | m2 | 16,000 | |
| | | | | RAZEM | 16,000 |
| 58 d.4.3 | KNR 2-02 1509-01 | Jednokrotne malowanie prętów balustrad | m2 | | |
| | | $(4,5 * 1,0) * 9$ | m2 | 40,500 | |
| | | | | RAZEM | 40,500 |
| 5 | | Roboty budowlane- korytarz II piętro | | | |
| 5.1 | | Ściany | | | |
| 59 d.5.1 | KNR AT-48 0102-05 | Zabezpieczenie okien i drzwi folią | m2 | | |
| | | 2 * 20 | m2 | 40,000 | |
| | | | | RAZEM | 40,000 |
| 60 d.5.1 | KNK 7-28 0306-03 | Przetarcie tynków ścian | m2 | | |
| | | $(3,0 * 55) * 2 + (2,5 * 3,0) * 2$ | m2 | 345,000 | |
| | | | | RAZEM | 345,000 |
| 61 d.5.1 | KNR AT-27 0103-05 | Gruntowanie ręczne - ścian | m2 | | |
| | | $(3,0 * 55) * 2 + (2,5 * 3) * 2$ | m2 | 345,000 | |
| | | | | RAZEM | 345,000 |
| 62 d.5.1 | KNR 2-02 1503-02 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych z podszpachlowaniem drobnych ubytków tynku-lamperia-1,7 m | m2 | | |
| | | $(1,7 * 55) * 2 + (2,5 * 1,7) * 2$ | m2 | 195,500 | |
| | | | | RAZEM | 195,500 |

Remont dwóch klatek schodowych + korytarze

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|------------------------|---|------|---------|---------|
| 63 d.5.1 | KNR 2-02 1503-02 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą akrylową - tynków wewnętrznych z szpachlowaniem- ściany powyżej lamperii | m2 | | |
| | | $(1,3 * 55) * 2 + (2,5 * 1,3) * 2$ | m2 | 149,500 | |
| | | | | RAZEM | 149,500 |
| 64 d.5.1 | KNR 2-02 1503-01 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą akrylową - tynków wewnętrznych z szpachlowaniem- sufity | m2 | | |
| | | $55 * 2,5$ | m2 | 137,500 | |
| | | | | RAZEM | 137,500 |
| 65 d.5.1 | KNR 13-12 1401-01 | Rusztowania rurowe stojakowe | m2 | | |
| | | 6,3 | m2 | 6,300 | |
| | | | | RAZEM | 6,300 |
| 5.2 | | Stropy | | | |
| 66 d.5.2 | KNK 7-28 0306-03 | Przetarcie tynków | m2 | | |
| | | $(2,5 + 4,5 * 8) * 8 + 11$ | m2 | 319,000 | |
| | | | | RAZEM | 319,000 |
| 67 d.5.2 | KNR AT-40 0502-01 | Gruntowanie podłoża ręcznie | m2 | | |
| | | poz.66 | m2 | 319,000 | |
| | | | | RAZEM | 319,000 |
| 68 d.5.2 | KNR 2-02 1503-01 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą akrylową tynków wewnętrznych z podszpachlowaniem | m2 | | |
| | | poz.66 | m2 | 319,000 | |
| | | | | RAZEM | 319,000 |
| 5.3 | | Oświetlenie | | | |
| 69 d.5.3 | KNR-W 4- 03 0310-01 | Wymiana lamp -na plafon LED - 40W, z czujką ruchu 360 stopni | szt. | | |
| | | 16 | szt. | 16,000 | |
| | | | | RAZEM | 16,000 |
| 70 d.5.3 | KNR 2-02 1503-01 | Jednokrotne lakierowanie pochwytów | m2 | | |
| | | poz.69 | m2 | 16,000 | |
| | | | | RAZEM | 16,000 |
| 71 d.5.3 | KNR 2-02 1509-01 | Jednokrotne malowanie prętów balustrad | m2 | | |
| | | $(4,5 * 1,0) * 9$ | m2 | 40,500 | |
| | | | | RAZEM | 40,500 |
| 6 | | Roboty budowlane- korytarz III piętro | | | |
| 6.1 | | Ściany | | | |
| 72 d.6.1 | KNR AT-48 0102-05 | Zabezpieczenie okien i drzwi folią | m2 | | |
| | | $2 * 20$ | m2 | 40,000 | |
| | | | | RAZEM | 40,000 |
| 73 d.6.1 | KNK 7-28 0306-03 | Przetarcie tynków ścian | m2 | | |
| | | $(3,0 * 55) * 2 + (2,5 * 3,0) * 2$ | m2 | 345,000 | |
| | | | | RAZEM | 345,000 |
| 74 d.6.1 | KNR AT-27 0103-05 | Gruntowanie ręczne - ścian | m2 | | |
| | | $(3,0 * 55) * 2 + (2,5 * 3) * 2$ | m2 | 345,000 | |
| | | | | RAZEM | 345,000 |
| 75 d.6.1 | KNR 2-02 1503-02 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych z podszpachlowaniem drobnych ubytków tynku-lamperia-1,7 m | m2 | | |

Remont dwóch klatek schodowych + korytarze

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|------------------------|---|------|--------------|----------------|
| | | $(1,7 * 55) * 2 + (2,5 * 1,7) * 2$ | m2 | 195,500 | |
| | | | | RAZEM | 195,500 |
| 76 d.6.1 | KNR 2-02 1503-02 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą akrylową - tynków wewnętrznych z szpachlowaniem- ściany powyżej lamperii | m2 | | |
| | | $(1,3 * 55) * 2 + (2,5 * 1,3) * 2$ | m2 | 149,500 | |
| | | | | RAZEM | 149,500 |
| 77 d.6.1 | KNR 2-02 1503-01 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą akrylową - tynków wewnętrznych z szpachlowaniem- sufity | m2 | | |
| | | 55 * 2,5 | m2 | 137,500 | |
| | | | | RAZEM | 137,500 |
| 78 d.6.1 | KNR 13-12 1401-01 | Rusztowania rurowe stojakowe | m2 | | |
| | | 6,3 | m2 | 6,300 | |
| | | | | RAZEM | 6,300 |
| 6.2 | | Stropy | | | |
| 79 d.6.2 | KNK 7-28 0306-03 | Przetarcie tynków | m2 | | |
| | | $(2,5 + 4,5 * 8) * 8 + 11$ | m2 | 319,000 | |
| | | | | RAZEM | 319,000 |
| 80 d.6.2 | KNR AT-40 0502-01 | Gruntowanie podłoża ręcznie | m2 | | |
| | | poz.79 | m2 | 319,000 | |
| | | | | RAZEM | 319,000 |
| 81 d.6.2 | KNR 2-02 1503-01 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą akrylową tynków wewnętrznych z podszpachlowaniem | m2 | | |
| | | poz.79 | m2 | 319,000 | |
| | | | | RAZEM | 319,000 |
| 6.3 | | Oświetlenie | | | |
| 82 d.6.3 | KNR-W 4- 03 0310-01 | Wymiana lamp -na plafon LED - 40W, z czujką ruchu 360 stopni | szt. | | |
| | | 16 | szt. | 16,000 | |
| | | | | RAZEM | 16,000 |
| 83 d.6.3 | KNR 2-02 1503-01 | Jednokrotne lakierowanie pochwytów | m2 | | |
| | | poz.82 | m2 | 16,000 | |
| | | | | RAZEM | 16,000 |
| 84 d.6.3 | KNR 2-02 1509-01 | Jednokrotne malowanie prętów balustrad | m2 | | |
| | | $(4,5 * 1,0) * 9$ | m2 | 40,500 | |
| | | | | RAZEM | 40,500 |