

## Remont dwóch klatek schodowych

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	jm.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Remont dwóch klatek schodowych</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty budowlane-klatka A</b>			
<b>1.1</b>		<b>Ściany</b>			
1 d.1. 1	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		$(1,5 * 1,5) * 5 + (3,50 * 2,5) * 5$	m2	55,000	
				RAZEM	<b>55,000</b>
2 d.1.1	KNR 13-23 1001-03	Ługowanie farby olejnej	m2		
		$(3,5 * 11) * 2,00 + (6,5 * 11) * 2 * 2,00$	m2	363,000	
				RAZEM	<b>363,000</b>
3 d.1. 1	KNK 7-28 0306-03	Przetarcie tynków ścian	m2		
		poz.2 * 2	m2	726,000	
				RAZEM	<b>726,000</b>
4 d.1. 1	KNP 02 0313-01.01	Narożniki tynkarskie o dł. do 3.0 m-	szt.		
		36	szt.	36,000	
				RAZEM	<b>36,000</b>
5 d.1. 1	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne - ścian	m2		
		459	m2	459,000	
				RAZEM	<b>459,000</b>
6 d.1. 1	KNR 0-33 0125-05	Tynki żywiczne - lamperia do wysokości 1,5 m	m2		
		poz.2	m2	363,000	
				RAZEM	<b>363,000</b>
7 d.1. 1	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą akrylową - tynków wewnętrznych z szpachlowaniem- ściany powyżej lamperii	m2		
		455	m2	455,000	
				RAZEM	<b>455,000</b>
8 d.1. 1	KNR 2-02 1503-01	Dwukrotne malowanie zwykle farbą akrylową - tynków wewnętrznych z szpachlowaniem- sufity	m2		
		$(4,5 + 2,5 + 2,5) * 8 + 2,6 * 8$	m2	96,800	
				RAZEM	<b>96,800</b>
9 d.1. 1	KNP 02 1306-05.05	Malowanie farbą olejną elementów drewnianych - drzwi do piwnicy	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
10 d.1.1	KNKRB2 1405-03	Malowanie grzejników żeberkowych - fara olejna	m2		
		6,3	m2	6,300	
				RAZEM	<b>6,300</b>
11 d.1. 1	KNR 13-12 1401-01	Rusztowania rurowe stojakowe	m2		
		6,3	m2	6,300	
				RAZEM	<b>6,300</b>
<b>1.2</b>		<b>Stropy</b>			
12 d.1. 2	KNK 7-28 0306-03	Przetarcie tynków	m2		
		$(2,5 + 4,5 * 8) * 8 + 11$	m2	319,000	
				RAZEM	<b>319,000</b>
13 d.1.2	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie	m2		
		poz.12	m2	319,000	

Remont dwóch klatek schodowych  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	jm.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	319,00 0
14	KNR 2-02 d.1.2 1503-01	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą akrylową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m2		
		poz.12	m2	319,00 0	
				RAZEM	319,00 0
<b>1.3</b>		<b>Balustrada</b>			
15	KNR AT-40 d.1.3 0106-02	Odtłuszczenie podłoża przed lakierowaniem	mb		
		4,5 * 9 * 2	mb	81,000	
				RAZEM	81,000
16	KNR 2-02 d.1.3 1503-01	Jednokrotne lakierowanie poczwytów	m2		
		poz.15	m2	81,000	
				RAZEM	81,000
17	KNR 2-02 d.1.3 1509-01	Jednokrotne malowanie prętów balustrad	m2		
		(4,5 * 1,0) * 9	m2	40,500	
				RAZEM	40,500
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane-klatka B</b>			
<b>2.1</b>		<b>Ściany</b>			
21	KNR AT-48 d.2.1 0102-05	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		(1,5 * 1,5) * 5 + (3,50 * 2,5) * 5	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
22	KNR 13-23 d.2.1 1001-03	Ługowanie farby olejnej	m2		
		(3,5 * 11) * 2,00 + (6,5 * 11) * 2 * 2,00	m2	363,00 0	
				RAZEM	363,00 0
23	KNK 7-28 d.2.1 0306-03	Przetarcie tynków ścian	m2		
		poz.22 * 2	m2	726,00 0	
				RAZEM	726,00 0
24	KNP 02 d.2.1 0313-01.01	Narożniki tynkarskie o dł. do 3.0 m-	szt.		
		36	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
25	KNR AT-27 d.2.1 0103-05	Gruntowanie ręczne - ścian	m2		
		459	m2	459,00 0	
				RAZEM	459,00 0
26	KNR 0-33 d.2.1 0125-05	Tynki żywiczne - lamperia do wysokości 1,5 m	m2		
		poz.22	m2	363,00 0	

## Remont dwóch klatek schodowych

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	jm.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	363,000
27 d.2.1	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą akrylową - tynków wewnętrznych z szpachlowaniem- ściany powyżej lamperii	m2		
		455	m2	455,000	
				RAZEM	455,000
28 d.2.1	KNR 2-02 1503-01	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą akrylową - tynków wewnętrznych z szpachlowaniem- sufity	m2		
		$(4,5 + 2,5 + 2,5) * 8 + 2,6 * 8$	m2	96,800	
				RAZEM	96,800
29 d.2.1	KNP 02 1306-05.05	Malowanie farbą olejną elementów drewnianych - drzwi do piwnicy	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
30 d.2.1	KNKRB2 1405-03	Malowanie grzejników żeberkowych - fara olejna	m2		
		6,3	m2	6,300	
				RAZEM	6,300
31 d.2.1	KNR 13-12 1401-01	Rusztowania rurowe stojakowe	m2		
		6,3	m2	6,300	
				RAZEM	6,300
<b>2.2</b>		<b>Stropy</b>			
32 d.2.2	KNK 7-28 0306-03	Przetarcie tynków	m2		
		$(2,5 + 4,5 * 8) * 8 + 11$	m2	319,000	
				RAZEM	319,000
33 d.2.2	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłoża ręcznie	m2		
		poz.32	m2	319,000	
				RAZEM	319,000
34 d.2.2	KNR 2-02 1503-01	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą akrylową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m2		
		poz.32	m2	319,000	
				RAZEM	319,000
<b>2.3</b>		<b>Balustrada</b>			
35 d.2.3	KNR AT-40 0106-02	Odtłuszczenie podłoża przed lakierowaniem	mb		
		$4,5 * 9 * 2$	mb	81,000	
				RAZEM	81,000
36 d.2.3	KNR 2-02 1503-01	Jednokrotne lakierowanie poczwytów	m2		
		poz.35	m2	81,000	
				RAZEM	81,000
37 d.2.3	KNR 2-02 1509-01	Jednokrotne malowanie prętów balustrad	m2		
		$(4,5 * 1,0) * 9$	m2	40,500	
				RAZEM	40,500