

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Roboty budowlane			
1 d.1	KNR 13-23 0106-02	Rozbiórka istniejącej pokrycia ze styropapy wraz z wywozem o utylizacją	m2		
		12 * 33	m2	396,000	
				RAZEM	396,000
2 d.1	KNR 13-23 0106-06	Rozbiórka rynien	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
3 d.1	KNR 13-23 0106-07	Rozbiórka rur spustowych	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
4 d.1	KNR-W 2- 02 0502-01	przygotowanie podłoża poprzez- czyszczenie	m2		
		12 * 33	m2	396,000	
				RAZEM	396,000
5 d.1	KNR-W 2- 02 0502-01	Wyrównanie podłoża poprzez spachlowanie	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
6 d.1	KNR-W 2- 02 0502-02	Izolacja podłoża betonowego lepikiem na zimno	m2		
		12 * 33	m2	396,000	
				RAZEM	396,000
7 d.1	KNR AT-31 0101-03	Styropapa o gr. 10 cm	m2		
		poz.1	m2	396,000	
				RAZEM	396,000
8 d.1	KNR 2-02 0503-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalna SBS gr 5.4 wraz z wywinieciem na ogniomur	m2		
		poz.4	m2	396,000	
				RAZEM	396,000
9 d.1	KNNR-W 2 W0501-08	Rury spustowe z blachy cynkowej- w wycenie należy uwzględnić rewizje	mb		
		28	mb	28,000	
				RAZEM	28,000
10 d.1	KNNR-W 2 W0501-05	Rynny z blachy cynkowej	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
11 d.1	KNR 2-02 0507-01	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej- pas nadrynnowy	m2		
		15 * 0,4	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
12 d.1	KNR 2-02 0507-01	Obróbki blacharskie kominów-	m2		
		8,5	m2	8,500	
				RAZEM	8,500
13 d.1	KNR 2-02 0507-01	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej ogniomurów	m2		
		12 * 0,7	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
14 d.1	KNR 2-02 0507-01	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy	m2		
		15 * 0,7	m2	10,500	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,500
15 d.1	KNR 7-28 0306-08	Malowanie farba olejna elementów metalowych - istniejącej blacharki	m2		
		15 * 0,7	m2	10,500	
				RAZEM	10,500